REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

NAMA PROYEK	GEDUNG KOST 5 LANTAI	
LOKASI	JAKARTA, KEMANG RAYA	
TAHUN	2026	**Rev.03**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	HARGA		%
X1	PERIZINAN PBG		Rp	200.000.000,00	6,25
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		Rp	130.337.276,77	4,07
B	PEKERJAAN PONDASI	TERMASUK PONDASI BOREPILE	Rp	389.741.013,59	12,18
C	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (SATU)	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	180.768.726,55	5,65
D	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (DUA)	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	87.435.559,76	2,73
E	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (TIGA)	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	182.824.724,94	5,71
F	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 (EMPAT)	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	182.824.724,94	5,71
FX	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5 (LIMA)	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	97.586.748,81	3,05
H	PEKERJAAN STRUKTUR LAINNYA	BETON READYMIX, BESI SNI	Rp	56.012.400,09	1,75
I	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 1 (SATU)	HEBEL, Material Lantai By Owner	Rp	107.058.574,92	3,35
J	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 2 (DUA)	HEBEL, Material Lantai By Owner	Rp	175.841.269,81	5,49
K	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 3 (TIGA)	HEBEL, Material Lantai By Owner	Rp	175.841.269,81	5,49
L	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 4 (EMPAT)	HEBEL, Material Lantai By Owner	Rp	175.841.269,81	5,49
M	PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 5 (LIMA)	HEBEL, Material Lantai By Owner	Rp	175.841.269,81	5,49
N	PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 1	Kusen Inkalum, Alco Setara, HPL	Rp	34.791.900,79	1,09
O	PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 2	Kusen Inkalum, Alco Setara, HPL	Rp	60.772.630,63	1,90
P	PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 3	Kusen Inkalum, Alco Setara, HPL	Rp	60.772.630,63	1,90
Q	PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 4	Kusen Inkalum, Alco Setara, HPL	Rp	60.772.630,63	1,90
R	PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 5	Kusen Inkalum, Alco Setara, HPL	Rp	24.984.792,78	0,78
S	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1	Rangka Hollo, Jayaboard setara	Rp	19.837.413,59	0,62
T	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 2	Rangka Hollo, Jayaboard setara	Rp	29.756.120,38	0,93
U	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 3	Rangka Hollo, Jayaboard setara	Rp	29.756.120,38	0,93
V	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 4	Rangka Hollo, Jayaboard setara	Rp	29.756.120,38	0,93
W	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 5	Rangka Hollo, Jayaboard setara	Rp	25.160.580,55	0,79
X	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1	Cathilax, Nippon, Setara	Rp	18.385.135,26	0,57
Y	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2	Cathilax, Nippon, Setara	Rp	29.470.571,92	0,92
Z	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 3	Cathilax, Nippon, Setara	Rp	29.470.571,92	0,92
A1	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 4	Cathilax, Nippon, Setara	Rp	29.470.571,92	0,92
A2	PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 5	Cathilax, Nippon, Setara	Rp	4.653.009,45	0,15
A3	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR LANTAI 1	PIPA RUCIKA, Material Sanitary By Owner	Rp	8.479.420,02	0,26
A4	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 2	PIPA RUCIKA, Material Sanitary By Owner	Rp	14.903.399,95	0,47
A5	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 3	PIPA RUCIKA, Material Sanitary By Owner	Rp	14.903.399,95	0,47
A6	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 4	PIPA RUCIKA, Material Sanitary By Owner	Rp	14.903.399,95	0,47
A7	PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 5	PIPA RUCIKA, Material Sanitary By Owner	Rp	10.120.031,67	0,32
A8	PEKERJAAN M&E Lantai 1	SUPREME, SCHENEIDER, PHILIPS	Rp	44.927.858,70	1,40
A9	PEKERJAAN M&E Lantai 2 & Lantai 3	SUPREME, SCHENEIDER, PHILIPS	Rp	67.513.619,41	2,11
B1	PEKERJAAN M&E Lantai 4 & 5	SUPREME, SCHENEIDER, PHILIPS	Rp	65.467.411,15	2,05
B2	PEKERJAAN ATAP	Dak Beton; Baja, C 0,75; Spandek Berpasir	Rp	72.051.143,96	2,25
B3	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Hand Railing, Torent, Septic tank	Rp	80.990.923,47	2,53
		JUMLAH HARGA	**Rp**	**3.200.026.239,04**	**100,00**
		TOTAL HARGA	**Rp**	**3.200.026.239,04**	
		DIBULATKAN	**Rp**	**3.200.000.000,00**	
		TERBILANG : Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah			

NOTE :

- Penawaran harga tidak termasuk instalasi Alarm kebakaran
- *Material Lantai dan Sanitary by Owner dan lainnya* ***(Terlampir***
- ***List Material By Owner)***
- Harga tidak termasuk Instalasi KWH meter (PLN)
- Harga Kontrak Pekerjaan Sebesar Rp. 3.000.000.000,-

  (tiga milyard rupiah)
- Biaya Pengurusan PBG sebesar Rp. 200.000.000,-

  (dua ratus juta rupiah)

Hormat kami,

AGUS SUPRIYANTO

NumStudio

Project Kost Kemang Raya

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

NAMA		GEDUNG KOST 5 LANTAI			
LOKASI		JAKARTA, KEMANG RAYA			
TAHUN		2026		RENCANA ANGGARAN PEKERJAAN (RAB)	Rev.03

NO	URAIAN PEKERJAAN	DETAIL	TOTAL VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	%
X1	**PERIZINAN PBG**		1,00	LS	Rp 200.000.000,00	**Rp 200.000.000,00**	**6,25**
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**					**Rp 130.337.276,77**	**4,08**
A.1	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank		1.067,85	m1	Rp 15.848,52	Rp 16.923.838,71	0,53
A.2	Pembuatan bedeng pekerja		72,00	m2	Rp 105.709,21	Rp 7.611.063,06	0,24
A.3	Biaya Air Kerja		8,00	Bln	Rp 763.952,00	Rp 6.111.616,00	0,19
A.4	Biaya Listrik kerja		8,00	Bln	Rp 552.860,00	Rp 4.422.880,00	0,14
A.5	Pembersihan Lahan		533,93	m1	Rp 13.182,92	Rp 7.038.691,18	0,22
A.6	Perhitungan Stukur , DED & Soil Test		856,00	m2	Rp 45.234,00	Rp 38.720.304,00	1,21
A.7	Mess Pekerja		1,00	m3	Rp 1.947.996,67	Rp 1.947.996,67	0,06
A.8	K3 (proteksi terpal, safety net, APAR,test antigen dll)	Safety Equipment	1,00	LS	Rp 1.475.131,00	Rp 1.475.131,00	0,05
A.9	Mobilisasi dan demobilisasi barang + orang		1,00	ls	Rp 7.237.440,00	Rp 7.237.440,00	0,23
A.10	MOBILISASI-DEMOB ALAT KERJA		5,00	ls	Rp 1.809.360,00	Rp 9.046.800,00	0,28
A.12	Pek. Pagar Proyek	Pagar Seng + Rangka	233,00	m1	Rp 127.903,50	Rp 29.801.516,15	0,93
B	**PEKERJAAN PONDASI**					**Rp 389.741.013,59**	**12,18**
B.1	Pek. Galian tanah footplat		17,92	m3	Rp 155.093,19	Rp 2.779.269,97	0,09
B.2	Pek. Beton Lantai Kerja 1:3:5	SITEMIX	21,95	m3	Rp 2.068.199,00	Rp 45.397.485,10	1,42
B.3	Pek.Beton Sloof 20/30	Wiremesh M6, Rabat Beton	9,65	m3	Rp 4.631.459,00	Rp 44.705.158,00	1,40
B.4	Pek. Galian Sloof		15,02	m3	Rp 87.239,92	Rp 1.309.907,37	0,04
B.5	Pondasi Strouspile	10D13; d8-100, K225	32,44	m3	Rp 5.586.399,00	Rp 181.222.783,56	5,66
B.6	Pek. Pile Cap	D13-150; D16-150, K225	17,92	m3	Rp 3.597.936,77	Rp 64.475.026,92	2,01
B.7	bor stauspile diameter		180,00	m'	Rp 276.952,13	Rp 49.851.382,68	1,56
C	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (SATU)**					**Rp 180.768.726,55**	**5,65**
C.1	Pek. Beton Kolom 20x50 cm	4D16+2D12; d8-200, K300	5,88	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 29.892.738,12	0,93
C.2	Pek. balok struktur	2D16+2D16; d10-200, K300	9,53	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 48.442.249,72	1,51
C.3	Pek. plat lantai tebal 12 cm	Wiremesh M6, Rabat Beton	25,64	m3	Rp 3.676.519,00	Rp 94.269.623,68	2,95
C.4	Pek. balok struktur	2D13+2D13; d10-200, K300	1,24	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 6.291.201,26	0,20
C.5	Pekerjaan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm.	2D12+2D12; d8-200, Sitemix	0,63	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 1.872.913,77	0,06
D	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (DUA)**		-			**Rp 87.435.559,76**	**2,73**
D.1	Pek. Beton Kolom 20x50 cm	4D16+2D12; d8-200, K300	5,88	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 29.892.738,12	0,93
D.2	Pek. balok struktur	2D16+2D16; d10-200, K300	9,53	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 48.442.249,72	1,51
D.4	Pek. balok struktur	2D13+2D13; d10-200, K300	1,24	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 6.291.201,26	0,20
D.5	Pekerjaan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm.	2D12+2D12; d8-200, Sitemix	0,95	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 2.809.370,66	0,09
E	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 (TIGA)**					**Rp 182.824.724,94**	**5,71**
E.1	Pek. Beton Kolom 20x50 cm	4D16+2D12; d8-200, K300	5,88	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 29.892.738,12	0,93
E.2	Pek. balok struktur	2D16+2D16; d10-200, K300	9,53	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 48.442.249,72	1,51
E.3	Pek. plat lantai tebal 12 cm	PL212, t=12cm; tul. M8 (2lapis), K300	25,64	m3	Rp 3.676.519,00	Rp 94.269.623,68	2,95
E.4	Pek. balok struktur	2D13+2D13; d10-200, K300	1,24	m3	Rp 5.988.479,00	Rp 7.410.742,76	0,23
E.5	Pekerjaan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm.	2D12+2D12; d8-200, Sitemix	0,95	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 2.809.370,66	0,09
F	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 (EMPAT)**					**Rp 182.824.724,94**	**5,71**
F.1	Pek. Beton Kolom 20x50 cm	4D16+2D12; d8-200, K300	5,88	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 29.892.738,12	0,93
F.2	Pek. balok struktur	2D16+2D16; d10-200, K300	9,53	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 48.442.249,72	1,51
F.3	Pek. plat lantai tebal 12 cm	PL212, t=12cm; tul. M8 (2lapis), K300	25,64	m3	Rp 3.676.519,00	Rp 94.269.623,68	2,95
F.4	Pek. balok struktur	2D13+2D13; d10-200, K300	1,24	m3	Rp 5.988.479,00	Rp 7.410.742,76	0,23
F.5	Pekerjaan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm.	2D12+2D12; d8-200, Sitemix	0,95	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 2.809.370,66	0,09
FX	**PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5 (LIMA)**					**Rp 97.586.748,81**	**3,05**
FX.2	Pek. balok struktur	2D16+2D16; d10-200, K300	0,09	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 440.384,09	0,01
FX.3	Pek. plat lantai tebal 12 cm	PL212, t=12cm; tul. M8 (2lapis), K300	25,64	m3	Rp 3.676.519,00	Rp 94.269.623,68	2,95
FX.4	Pek. balok struktur	2D13+2D13; d10-200, K300	0,01	m3	Rp 5.988.479,00	Rp 67.370,39	0,00
FX.5	Pekerjaan kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm.	2D12+2D12; d8-200, Sitemix	0,95	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 2.809.370,66	0,09
H	**PEKERJAAN STRUKTUR LAINNYA**					**Rp 56.012.400,09**	**1,75**
H.1	Pek. Beton Plat Tangga	Deform/Ulir, BJTD, fy 400 Mpa, K300	5,60	m3	Rp 2.972.879,00	Rp 16.648.122,40	0,52
H.2	Pek. Beton Kolom 20x50 cm	2D13+2D13; d10-200, K300	0,63	m3	Rp 5.083.799,00	Rp 3.202.793,37	0,10
H.3	Pek. Water Proof	Polyutheren Serat	82,50	m2	Rp 219.004,66	Rp 18.067.884,32	0,56
H.4	Pekerjaan Paving Block	Install Only, Material By Owner	120,00	m2	Rp 150.780,00	Rp 18.093.600,00	0,57
I	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 1 (SATU)**					**Rp 107.058.574,92**	**3,35**

I.1	Pek. Pasangan dinding Hebel		308,00	m2	Rp	123.621,64	Rp	38.075.465,32	1,19
I.2	Pek. Plesteran Tebal 15mm Campuran 1 : 5		462,00	m2	Rp	61.516,51	Rp	28.420.626,52	0,89
I.3	Pek. Acian Dinding		462,00	m2	Rp	37.986,33	Rp	17.549.685,59	0,55
I.4	Keramik lantai utama Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	120,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	18.093.600,00	0,57
I.5	Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 60 x 60 cm Unpolished	Install Only, Material By Owner	8,63	m2	Rp	150.780,00	Rp	1.300.477,50	0,04
I.6	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	24,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	3.618.720,00	0,11
J	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 2 (DUA)**						**Rp**	**175.841.269,81**	**5,48**
J.1	Pek. Pasangan dinding Hebel		500,50	m2	Rp	123.621,64	Rp	61.872.631,14	1,93
J.2	Pek. Plesteran Tebal 15mm Campuran 1 : 5		750,75	m2	Rp	61.516,51	Rp	46.183.518,09	1,44
J.3	Pek. Acian Dinding		750,75	m2	Rp	37.986,33	Rp	28.518.239,08	0,89
J.4	Keramik lantai utama Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	151,25	m2	Rp	150.780,00	Rp	22.805.475,00	0,71
J.5	Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 60 x 60 cm Unpolished	Install Only, Material By Owner	77,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	11.610.060,00	0,36
J.6	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	16,50	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.487.870,00	0,08
J.7	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	15,68	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.363.476,50	0,07
K	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 3 (TIGA)**		-				**Rp**	**175.841.269,81**	**5,48**
K.1	Pek. Pasangan dinding Hebel		500,50	m2	Rp	123.621,64	Rp	61.872.631,14	1,93
K.2	Pek. Plesteran Tebal 15mm Campuran 1 : 5		750,75	m2	Rp	61.516,51	Rp	46.183.518,09	1,44
K.3	Pek. Acian Dinding		750,75	m2	Rp	37.986,33	Rp	28.518.239,08	0,89
K.4	Keramik lantai utama Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	151,25	m2	Rp	150.780,00	Rp	22.805.475,00	0,71
K.5	Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 60 x 60 cm Unpolished	Install Only, Material By Owner	77,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	11.610.060,00	0,36
K.6	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	16,50	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.487.870,00	0,08
K.7	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	15,68	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.363.476,50	0,07
L	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 4 (EMPAT)**						**Rp**	**175.841.269,81**	**5,48**
L.1	Pek. Pasangan dinding Hebel		500,50	m2	Rp	123.621,64	Rp	61.872.631,14	1,93
L.2	Pek. Plesteran Tebal 15mm Campuran 1 : 5		750,75	m2	Rp	61.516,51	Rp	46.183.518,09	1,44
L.3	Pek. Acian Dinding		750,75	m2	Rp	37.986,33	Rp	28.518.239,08	0,89
L.4	Keramik lantai utama Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	151,25	m2	Rp	150.780,00	Rp	22.805.475,00	0,71
L.5	Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 60 x 60 cm Unpolished	Install Only, Material By Owner	77,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	11.610.060,00	0,36
L.6	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	16,50	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.487.870,00	0,08
L.7	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	15,68	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.363.476,50	0,07
M	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI, PLESTERAN DAN ACIAN LANTAI 5 (LIMA)**						**Rp**	**175.841.269,81**	**5,48**
M.1	Pek. Pasangan dinding Hebel		500,50	m2	Rp	123.621,64	Rp	61.872.631,14	1,93
M.2	Pek. Plesteran Tebal 15mm Campuran 1 : 5		750,75	m2	Rp	61.516,51	Rp	46.183.518,09	1,44
M.3	Pek. Acian Dinding		750,75	m2	Rp	37.986,33	Rp	28.518.239,08	0,89
M.4	Keramik lantai utama Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	151,25	m2	Rp	150.780,00	Rp	22.805.475,00	0,71
M.5	Keramik Lantai Bath Room Granite Tile 60 x 60 cm Unpolished	Install Only, Material By Owner	77,00	m2	Rp	150.780,00	Rp	11.610.060,00	0,36
M.6	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	16,50	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.487.870,00	0,08
M.7	Keramik CARPOR Granite tile 60 x 60 cm	Install Only, Material By Owner	15,68	m2	Rp	150.780,00	Rp	2.363.476,50	0,07
N	**PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 1**						**Rp**	**34.791.900,79**	**1,08**
N.2	Pek. pintu P1	Alumunium, Multiblok fin HPL	6,00	pcs	Rp	1.917.331,85	Rp	11.503.991,08	0,36
N.3	pek. Pintu kamar mandi(p2)	Alumunium, Multiblok fin HPL	7,00	unit	Rp	978.540,99	Rp	6.849.786,93	0,21
N.6	pek. jendela J2	Alumunium, Multiblok fin HPL	5,00	pcs	Rp	1.050.668,16	Rp	5.253.340,81	0,16
N.7	Pek. pintu PJ3 (balkon)	Alumunium, Multiblok fin HPL	5,00	pcs	Rp	2.236.956,39	Rp	11.184.781,97	0,35
O	**PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 2**						**Rp**	**60.772.630,63**	**1,90**
O.1	Pek. pintu P1	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	1.917.331,85	Rp	21.090.650,31	0,66
O.2	pek. Pintu kamar mandi(p2)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	unit	Rp	978.540,99	Rp	10.763.950,89	0,34
O.3	pek. jendela J3.	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	391.955,37	Rp	4.311.509,09	0,13
O.4	Pek. pintu PJ3 (balkon)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	2.236.956,39	Rp	24.606.520,34	0,77
P	**PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 3**						**Rp**	**60.772.630,63**	**1,90**
P.1	Pek. pintu P1	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	1.917.331,85	Rp	21.090.650,31	0,66
P.2	pek. Pintu kamar mandi(p2)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	unit	Rp	978.540,99	Rp	10.763.950,89	0,34
P.3	pek. jendela J3.	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	391.955,37	Rp	4.311.509,09	0,13
P.4	Pek. pintu PJ3 (balkon)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	2.236.956,39	Rp	24.606.520,34	0,77
Q	**PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 4**						**Rp**	**60.772.630,63**	**1,90**
Q.1	Pek. pintu P1	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	1.917.331,85	Rp	21.090.650,31	0,66
Q.2	pek. Pintu kamar mandi(p2)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	unit	Rp	978.540,99	Rp	10.763.950,89	0,34
Q.3	pek. jendela J3.	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	391.955,37	Rp	4.311.509,09	0,13
Q.4	Pek. pintu PJ3 (balkon)	Alumunium, Multiblok fin HPL	11,00	pcs	Rp	2.236.956,39	Rp	24.606.520,34	0,77
R	**PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU LANTAI 5**						**Rp**	**24.984.792,78**	**0,78**
R.1	Pek. pintu P1	Alumunium, Multiblok fin HPL	6,00	pcs	Rp	1.917.331,85	Rp	11.503.991,08	0,36
R.2	pek. Pintu kamar mandi(p2)	Alumunium, Multiblok fin HPL	6,00	unit	Rp	978.540,99	Rp	5.871.245,94	0,18

R.3	pek. jendela J3.	Alumunium, Multiblok fin HPL	8,00	pcs	Rp	391.955,37	Rp	3.135.642,97	0,10
R.4	Pek. pintu PJ3 (balkon)	Alumunium, Multiblok fin HPL	2,00	pcs	Rp	2.236.956,39	Rp	4.473.912,79	0,14
S	**PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1**						**Rp**	**19.837.413,59**	**0,62**
S.1	Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Hollow	Jayaboard, Setara	142,45	m2	Rp	139.258,78	Rp	19.837.413,59	0,62
T	**PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 2**						**Rp**	**29.756.120,38**	**0,93**
T.1	Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Hollow	Jayaboard, Setara	213,68	m2	Rp	139.258,78	Rp	29.756.120,38	0,93
U	**PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 3**						**Rp**	**29.756.120,38**	**0,93**
U.1	Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Hollow	Jayaboard, Setara	213,68	m2	Rp	139.258,78	Rp	29.756.120,38	0,93
V	**PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 4**						**Rp**	**29.756.120,38**	**0,93**
V.1	Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Hollow	Jayaboard, Setara	213,68	m2	Rp	139.258,78	Rp	29.756.120,38	0,93
W	**PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 5**						**Rp**	**25.160.580,55**	**0,79**
W.1	Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Hollow	Jayaboard, Setara	180,68	m2	Rp	139.258,78	Rp	25.160.580,55	0,79
X	**PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 1**						**Rp**	**18.385.135,26**	**0,57**
X.1	Pengerjaan Cat Dinding	Catylax, Nippon, Setara	462,00	m2	Rp	32.776,95	Rp	15.142.952,19	0,47
X.2	Pengerjaan Cat Plafond	Catylax, Nippon, Setara	142,45	m2	Rp	22.760,15	Rp	3.242.183,08	0,10
Y	**PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 2**						**Rp**	**29.470.571,92**	**0,92**
Y.1	Pengerjaan Cat Dinding	Catylax, Nippon, Setara	750,75	m2	Rp	32.776,95	Rp	24.607.297,31	0,77
Y.2	Pengerjaan Cat Plafond	Catylax, Nippon, Setara	213,68	m2	Rp	22.760,15	Rp	4.863.274,61	0,15
Z	**PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 3**						**Rp**	**29.470.571,92**	**0,92**
Z.1	Pengerjaan Cat Dinding	Catylax, Nippon, Setara	750,75	m2	Rp	32.776,95	Rp	24.607.297,31	0,77
Z.2	Pengerjaan Cat Plafond	Catylax, Nippon, Setara	213,68	m2	Rp	22.760,15	Rp	4.863.274,61	0,15
A1	**PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 4**						**Rp**	**29.470.571,92**	**0,92**
A1.1	Pengerjaan Cat Dinding	Catylax, Nippon, Setara	750,75	m2	Rp	32.776,95	Rp	24.607.297,31	0,77
A1.2	Pengerjaan Cat Plafond	Catylax, Nippon, Setara	213,68	m2	Rp	22.760,15	Rp	4.863.274,61	0,15
A2	**PEKERJAAN PENGECATAN LANTAI 5**						**Rp**	**4.653.009,45**	**0,15**
A2.1	Pengerjaan Cat Dinding	Catylax, Nippon, Setara	16,50	m2	Rp	32.776,95	Rp	540.819,72	0,02
A2.2	Pengerjaan Cat Plafond	Catylax, Nippon, Setara	180,68	m2	Rp	22.760,15	Rp	4.112.189,73	0,13
A3	**PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITAIR LANTAI 1**						**Rp**	**8.479.420,02**	**0,26**
A3.1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 4" (air kotor)	Rucika AW	12,00	m1	Rp	121.466,28	Rp	1.457.595,34	0,05
A3.3	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 3"(air hujan)	Rucika AW	12,00	m1	Rp	125.898,44	Rp	1.510.781,22	0,05
A3.4	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" (air bersih)	Rucika AW	30,00	m1	Rp	63.077,45	Rp	1.892.323,45	0,06
A3.5	pek. closet duduk	Install Only, Material By Owner	7,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.055.460,00	0,03
A3.6	Pemasangan hand shower dan kran shower	Install Only, Material By Owner	5,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	753.900,00	0,02
A3.7	Pemasangan floordrain	Install Only, Material By Owner	7,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.055.460,00	0,03
A3.8	Pemasangan Westafel	Install Only, Material By Owner	5,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	753.900,00	0,02
A4	**PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 2**						**Rp**	**14.903.399,95**	**0,46**
A4.1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 4" (air kotor)	Rucika AW	24,00	m1	Rp	121.466,28	Rp	2.915.190,69	0,09
A4.2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 3"(air hujan)	Rucika AW	30,00	m1	Rp	125.898,44	Rp	3.776.953,05	0,12
A4.3	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" (air bersih)	Rucika AW	25,00	m1	Rp	63.077,45	Rp	1.576.936,21	0,05
A4.4	pek. closet duduk	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A4.5	Pemasangan hand shower dan kran shower	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A4.6	Pemasangan floordrain	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A4.7	Pemasangan Westafel	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A5	**PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 3**						**Rp**	**14.903.399,95**	**0,46**
A5.1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 4" (air kotor)	Rucika AW	24,00	m1	Rp	121.466,28	Rp	2.915.190,69	0,09
A5.2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 3"(air hujan)	Rucika AW	30,00	m1	Rp	125.898,44	Rp	3.776.953,05	0,12
A5.3	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" (air bersih)	Rucika AW	25,00	m1	Rp	63.077,45	Rp	1.576.936,21	0,05
A5.4	pek. closet duduk	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A5.5	Pemasangan hand shower dan kran shower	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A5.6	Pemasangan floordrain	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A5.7	Pemasangan Westafel	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A6	**PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 4**						**Rp**	**14.903.399,95**	**0,46**
A6.1	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 4" (air kotor)	Rucika AW	24,00	m1	Rp	121.466,28	Rp	2.915.190,69	0,09
A6.2	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 3"(air hujan)	Rucika AW	30,00	m1	Rp	125.898,44	Rp	3.776.953,05	0,12
A6.3	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" (air bersih)	Rucika AW	25,00	m1	Rp	63.077,45	Rp	1.576.936,21	0,05
A6.4	pek. closet duduk	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A6.5	Pemasangan hand shower dan kran shower	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A6.6	Pemasangan floordrain	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A6.7	Pemasangan Westafel	Install Only, Material By Owner	11,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.658.580,00	0,05
A7	**PEKERJAAN PLUMBING & SANITAIR LANTAI 5**						**Rp**	**10.120.031,67**	**0,32**

A7.1	Pemasangan tandon air 1050 liter	Penguin, Setara	2,00	bh	Rp	1.273.073,73	Rp	2.546.147,46	0,08
A7.2	Pemasangan Westafel	Material By Owner	6,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	904.680,00	0,03
A7.3	Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3/4" (air bersih)	Rucika AW	5,00	m1	Rp	63.077,45	Rp	315.387,24	0,01
A7.4	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Diameter 4" (air kotor)	Rucika AW	25,00	m1	Rp	121.466,28	Rp	3.036.656,96	0,09
A7.5	Pemasangan floordrain	Install Only, Material By Owner	10,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	1.507.800,00	0,05
A7.6	Pemasangan hand shower dan kran shower	Install Only, Material By Owner	6,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	904.680,00	0,03
A7.7	pek. closet duduk	Install Only, Material By Owner	6,00	bh	Rp	150.780,00	Rp	904.680,00	0,03
A8	**PEKERJAAN M&E Lantai 1**						**Rp**	**44.927.858,70**	**1,41**
A8.1	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Scheneider, Supreme	74,00	bh	Rp	288.162,89	Rp	21.324.053,52	0,67
A8.2	pekerjaan instalasi stop kontak	Scheneider, Supreme	38,00	titik	Rp	259.769,58	Rp	9.871.244,11	0,31
A8.3	Pemasangan saklar tukar engkel	Scheneider, Supreme	36,00	bh	Rp	78.787,34	Rp	2.836.344,41	0,09
A8.4	Pemasangan Lampu LED 12W	Philips, Supreme	74,00	bh	Rp	117.477,55	Rp	8.693.338,79	0,27
A8.5	Pekerjaan Instalasi ceiling exhaust fan	Maspion, Supreme	7,00	titik	Rp	314.696,84	Rp	2.202.877,87	0,07
A9	**PEKERJAAN M&E Lantai 2 & Lantai 3**						**Rp**	**67.513.619,41**	**2,11**
A9.1	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu	Scheneider, Supreme	126,00	bh	Rp	288.162,89	Rp	36.308.523,56	1,13
A9.2	pekerjaan instalasi stop kontak	Scheneider, Supreme	28,00	titik	Rp	259.769,58	Rp	7.273.548,29	0,23
A9.3	Pemasangan saklar tukar engkel	Scheneider, Supreme	28,00	bh	Rp	78.787,34	Rp	2.206.045,65	0,07
A9.4	Pemasangan Lampu LED 12W	Philips, Supreme	126,00	bh	Rp	117.477,55	Rp	14.802.171,46	0,46
A9.5	Pekerjaan Instalasi ceiling exhaust fan	Maspion, Supreme	22,00	titik	Rp	314.696,84	Rp	6.923.330,45	0,22
B1	**PEKERJAAN M&E Lantai 4 & 5**						**Rp**	**65.467.411,15**	**2,04**
B1.1	Pek. Instalasi Titik Lampu	Scheneider, Supreme	126,00	bh	Rp	288.162,89	Rp	36.308.523,56	1,13
B1.2	pek. instalasi stop kontak	Scheneider, Supreme	28,00	titik	Rp	259.769,58	Rp	7.273.548,29	0,23
B1.3	Pemasangan Lampu LED 12W	Scheneider, Supreme	126,00	bh	Rp	117.477,55	Rp	14.802.171,46	0,46
B1.4	Pekerjaan Instalasi ceiling exhaust fan	Philips, Supreme	17,00	titik	Rp	314.696,84	Rp	5.349.846,25	0,17
B1.5	Pemasangan saklar tukar engkel	Maspion, Supreme	22,00	bh	Rp	78.787,34	Rp	1.733.321,58	0,05
B2	**PEKERJAAN ATAP**						**Rp**	**72.051.143,96**	**2,25**
B2.1	Pemasangan pasang kuda-kuda baja ringan dan reng atap	Baja C, 0,75	182,70	m2	Rp	152.596,80	Rp	27.879.435,12	0,87
B2.2	Pemasangan penutup atap spandek L.ROOF	Spandek Berpasir	182,70	m2	Rp	241.771,81	Rp	44.171.708,85	1,38
B3	**PEKERJAAN LAIN-LAIN**						**Rp**	**80.990.923,47**	**2,53**
B3.1	Hand Railing Tangga dan Void dan balkon	Hollo, Finish Duco	116,00	m1	Rp	361.578,93	Rp	41.943.155,93	1,31
B3.2	Pek. Bio septic tank 4rb L	Biorich / Bio Tenk / Biolin	2,00	m2	Rp	9.109.465,58	Rp	18.218.931,16	0,57
B3.3	Pek. Pompa PUMP 25-30	Jetpump Panasonic	1,00	m2	Rp	13.455.636,26	Rp	13.455.636,26	0,42
B3.4	Pek. Pompa Dorong	Panasonic	2,00	m2	Rp	3.686.600,06	Rp	7.373.200,11	0,23
				JUMLAH HARGA			**Rp**	**3.200.026.239,04**	**100,00**
				TOTAL HARGA			**Rp**	**3.200.026.239,04**	
				DIBULATKAN			**Rp**	**3.200.000.000,00**	



Group By :

KONSTRUKSI TUNGGAL PUTRA
Terpercaya dan Bersaranal